



1 CUVE BETON 20M 3 AVEC REHAUSSE FILTRANTE

X'PERTUS

N EORI FR93495220100010

M François RIVALLAND

60 Rue François 1er

75008 PARIS 08

FRANCE

Tel : +33 3 67 30 12 47

Port. : +33 6 41 09 34 01

frivalland@xpertus.fr

www.xpertus.fr

N° TVA Intracommunautaire : FR56934952201

N° SIRET : 93495220100010

COMMUNE DE SMARVES

M François RASSINEUX

Place de la Mairie

86240 SMARVES

Port. : +33 6 77 18 26 75

Email : adjoint_5_patrimoine@smarves.fr

DEVIS N° I-26-07-6

Le mercredi 8 juillet 2026

Référence	Désignation	Quantité	PU Vente	TVA	Montant HT
	Informations importantes : en cas d'implantation de cuve sous plus de 60 cm de terre- ou sous passage de véhicules - prévoir une dalle de répartition de charges et des réhausses appropriées - Dès la pose, et après le remblayage latéral, lester la cuve enterrée par remplissage de 30% à garder jusqu'au durcissement des terres. La pose d'un clapet anti retour est conseillée sur le raccordement du trop plein à l'exutoire.				
	FOURNITURES-EQUIPEMENTS				
XP-CU-BET-20-RECT	Cube de 20 m3 en béton hydrofugé en qualité supérieure. 2 poteaux intérieurs avec armature treillis soudé- Trou de visite 60 cm x 60cm- 2 manchons Pvc diam 100mm intégrés sur le dessus et prêts à être raccordés- Dim ext : 4.22m x 2.55mx 2.40m hauteur- Poids 12.5 tonnes	1,00	4 650,00 €	20,00	4 650,00 €
XP-REHAU-FILT-BET	Réhausse filtrante avec filtration intégrée- scellée sur la cuve- filtration jusqu'à 260m2 de toiture - hauteur 60cm - passage intérieur 60cmx60cm avec joint de raccordement de diamètre 125 mm.	1,00	569,00 €	20,00	569,00 €
Sous Total					5 219,00 €
	Livraison par camion dédié hors déchargement (en limite d'accessibilité du camion semi remorque) - Comprend bois de calage anti vibratile pour le transport par cuve -prévision tarifaire en attente de confirmation du prix définitif par le transporteur au jour de la commande				
PORT	Livraison - 7/8 délai semaines - à compter de la confirmation écrite de commande et du règlement à la commande par virement - hors montage et installation. Votre entreprise de terrassement devra assurer le déchargement ,la manipulation et la mise en fouille de la cuve ,les raccordements des gouttières. (Transport sur camion plateau-non déchargé- le déchargement est à prévoir par vos soins par une entreprise spécialisée)	1,00	1 935,00 €	20,00	1 935,00 €
OCE-ECOCONTRIB	ECO PARTICIPATION	1,00	22,00 €	20,00	22,00 €
Sous Total					1 957,00 €

Conditions de paiement :

- 100,00 % soit 8 611,20 € : Paiement comptant par virement à la commande.

Total HT	7 176,00 €
TVA (20 %)	1 435,20 €
Total TTC	8 611,20 €
Date de validité du devis : 08/08/2026	

.Bon pour Accord - Date - Nom & Fonction du signataire

La signature et/ou l'acceptation de ce document vaut acceptation sans réserve ni modification, sauf mention expressément écrite préalable et acceptée par les 2 parties de nos conditions générales de vente sur www.xpertus.fr - Conditions de règlement : 100% à la commande par virement - Clause de réserve de propriété : Conf. loi 80.335 du 12/05/1980

Coordonnées bancaires : QONTO
IBAN : FR76 1695 8000 0198 8410 3948 978
BIC/SWIFT : QNTOFRP1XXX